

Bahnerschliessung Vial, Unterführung Domat/Ems



Projektdate

Bauherr: Baugesellschaft Vial/Tuleu
 Realisation: 2006 – 2007
 Bausumme: 2'800'000.-- Franken

Ausgeführte Arbeiten

Submissionsprojekt
 Ausschreibung
 Ausführungsprojekt
 Bauleitung
 Abschluss / Inbetriebnahme
 IG mit T. Cavigelli AG

Technische Daten

Unterführung	L = 67 m
Lichtraumprofil B x H	5.35 x 5.35 m
Abdichtung (PBD + Schutzbelag)	480 m ²
Stützmauern (Gesamtlänge)	L = 160 m
Hilfsbrücken RhB	2 x 28 m
Baugrubensicherung mit Ankern	260 m ²
Umfahrung Kantonsstrasse	400 m

