

Sanierung Via Nurtal Bonaduz



Projektdaten

Bauherr: Gemeinde Bonaduz
Realisation: 2003
Bausumme: 450'000 Franken

Ausgeführte Arbeiten

Vor- und Bauprojekt mit KV
Submission
Ausführungsprojekt
Oberbauleitung
Pläne des ausgeführten Werkes

Technische Daten

Strassenlänge	160 m
Strassenbreite	4.80 m
Fundation	900 m ³
Randabschlüsse	370 m
Belag (HMT 22N)	220 t
Kanalisation (PP 315mm)	145 m
Wasserleitung (Guss NW 125)	165 m

